


## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁDRŽE

DNO NÁDRŽE V NÁTOKOVÉ ČÁSTI – 471,10 m n.m.
DNO NÁDRŽE U VÝPUSTI – 470,35 m n.m.
HLADINA ZÁSOBNÍHO PROSTORU – 472,10 m n.m.
HLOUBKA VODY V NÁDRŽI – OD 1,00 DO 1,75 m
PLOCHA NÁDRŽE (V ÚROVNI HLADINY ZÁSOBNÍHO PROSTORU) – 2 360 m2
OBJEM NÁDRŽE PŘI HLADINĚ ZÁSOBNÍHO PROSTORU – 2 935 m2
ÚROVEŇ NEJNIŽŠÍHO MÍSTA OBVODOVÉ ZDI – 472,30 m n.m.

## LEGENDA

ZEĎ Z BETONU DO ÚROVNĚ 472,00 m n.m. (100 mm POD ÚROVEŇ HLADINY), VÝŠE ZEĎ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 25
ZEĎ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 25
ZÁBRADLÍ
VZ VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ (POŽERÁK)
SP SCHODY POVLOVNÉ
S SCHODY
R RAMPA
LP LITORÁLNÍ PÁSMO (RAMPA ZE ZEMINY Z VÝKOPU S VLOŽENÝMI KAMENY + 2 SOLITÉRNÍ BALVANY DEKORATIVNÍ)
ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD – PLAST DN 150

## VÝSADBA VEGETACE

VRBA BÍLÁ (SALIX ALBA) – 1 ks
KALINA OBECNÁ (VIBURNUM OPULUS) – 7 ks

## DOTČENÉ POZEMKY (k.ú.SVOJETICE)

p.č.19 – VODNÍ PLOCHA, VLASTNÍK OBEC SVOJETICE
p.č.20/1 – OSTATNÍ PLOCHA, VLASTNÍK OBEC SVOJETICE
p.č.957/17 – OSTATNÍ PLOCHA, VLASTNÍK OBEC SVOJETICE

| | | |
|---|---|---|
| INVESTOR: OBEC SVOJETICE | VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ | KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5 |
| KRAJ: STŘEDOČESKÝ | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SVOJETICE | |
| AKCE: SVOJETICE REKONSTRUKCE NÁVESNÍ NÁDRŽE | | DATUM: 22.5.2019 |
| | | STUPEŇ: DPS |
| PŘÍLOHA: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES | MĚŘÍTKO: 1 : 500 | Č.PŘÍLOHY: C.4 |
| | | POČET A4: 2 A4 |